

〈取扱説明書〉純水器切り替えコネクター JU-SW

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになり、内容を理解されたうえでご使用ください。また、お読みになったあとも本書は大切に保管してください。

使用上の注意事項

安全のために必ずお守りください。

警告


この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ❗ **必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。**


- ・本体内の水圧が高くなると、破損や水漏れの原因となります。
- ・一般的なご家庭の水道水圧は0.15～0.4MPaですが、一部0.5MPa以上の地域がありますので、**0.5MPa以上の高圧な地域では必ず減圧コネクターを接続してご使用ください。**

セット内容

セット内容をご確認のうえ設置してください。



完成図



※他社製のホースコネクターと接続し、ニップル部より水漏れが発生した場合は『グリーンライフオンラインショップ』より当社製ホースコネクターをお買い求めのうえ、ご使用ください。

接続方法 (当社製純水器の場合)

※商品及び純水器の形状は、イラストと多少異なる場合があります。

1 純水器に接続しているコック付きニップル・コネクターを取り外します

❗ 蛇口を閉めてから取り外してください

回して外す


コック付きニップル

外す

純水器

❗ 軍手等の厚手の手袋を着用して取り外してください。
取外し・取付けが硬い場合は当て布をしてから市販のプライヤー等を使用してください。

減圧コネクターをご使用の場合は減圧コネクターごと取り外してください



ホースの長さが余る場合は、ホースをお好みの長さにカットしてお使いいただけます


1. ホースのカット

本書には、目安として使用できるホースカットガイドを印刷しています。
※印刷やホースの寸法には多少のばらつきがあります。
※ガイドは目安としてご使用ください。

長さの目安	JU-03	… 約 90cm (カットなし)
	JU-02J	… 約 75cm (約 15cm カット)
	JU-02	… 約 60cm (約 30cm カット)
	JU-01	… 約 60cm (約 30cm カット)

長い方を使用します


ホース



※イラストはJU-02Jの場合



2 本製品を取り付けます



先端を回して締め付ける

※締め付けがしにくい場合は、切り替えレバーの向きを変えてから締め付けてください。


切り替えコネクター

回して締め付ける

コック付きニップル

減圧コネクターをご使用の場合は


T字コネクターのニップル部へ取り付けてください




❗ 取り付け後、各接続部や本製品の各部に、ゆるみや水漏れが無いを確認して締め直してください。

ご使用方法

- ① 純水器の止水コック（上・下）を「**通水**」状態にします。



- ② 切り替えレバーで純水と水道水を切り替え、使用してください。




❗ 洗車以外の用途（園芸など）で、純水を使わずに水道水のみを利用する際は必ず純水器の下部コックを「止水」状態にしてください。（純水器本体に水が溜まっている場合は排水してから「止水」状態にします）下部コックを「通水」状態のままご使用されると、純水器内部にも水が入りカートリッジ劣化の原因となります。

他社製純水器に接続する場合

△ 形状・寸法により接続できない場合があります


G3/4管用 平行ねじ対応

■ねじ外径 (G3/4)



ねじが適合する
他社製純水器
にも接続可能

■有効ねじ長さ (オスねじ部)




「他社製純水器」 や「別売品」との 接続方法は

下記二次元コードより
Webサイトをご確認
ください。




別売品をお使いの場合


- TDS 値の測定に
ビューティフルカース製
コネクタータイプ TDS メーター
(TDS-011) の場合



- 純水の使用流量の測定に
流量計 (FM-01) の場合



- ホースリールと高圧洗浄機
などの切り替えに
2分岐ホースコネクター (HC-05) の場合



各種部品は下記二次
元コードのグリーン
ライフオンラインショ
ップよりお買い求め
ください。



保管について

❗ 凍結による水漏れや破損防止のため、
特に冬季は下記の保管方法を必ず守ってください。

蛇口を閉めて止水を確認して
ください。その後、接続してい
るホースリールや高圧洗浄機
内の水を抜いてください。


- ① 切り替えレバーを
「**純水**」状態にします。

- ② 止水コック（上・下）を
「**通水**」状態にします。

- ③ T字コネクターを純水器から取り外し、本製品内の水を抜いてください。
(純水器内部にも水が溜まっている場合は排水してください)

- ④ 止水コック（上・下）を
「**止水**」状態にします。

- ⑤ 直射日光を避け、室内などの
凍結しない場所で保管してください。



使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 純水器本体の取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解されたうえでご使用ください。
- △ 飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
- △ 油類、揮発物等がかからないようにしてください。カーシャンプー等が附着した場合は附着したままにせず洗い流して保管してください。
- △ 純水器が本製品に適合するかご確認のうえご使用ください。
- △ 本製品を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ 本製品を踏む、落とす等、衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- △ 本製品を純水器に接続した状態で、ホースを強く引っ張らないでください。接続部に負荷がかかり、破損や水漏れの原因となります。
- △ 純水器を持ち上げる際は、本製品に力をかけないでください。破損の原因となります。
- △ 長時間止水し続ける場合は、必ず水道の蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、本製品および接続している純水器・ホースリールや高圧洗浄機内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいますと、本製品の内部水圧が高い状態が続く製品が破裂しけがをするおそれがあります。
- △ 高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置・保管はおやめください。破損の原因となります。
- △ 冬季は凍結による水漏れや破損防止のため、使用後は本製品及び接続した散水器具内の水を抜いて、室内などの凍結しない場所で保管してください。
- △ 故障の原因となりますので、分解・改造は絶対に行わないでください。
- △ 切り替えレバーは90度以上回さないでください。破損の原因となります。
- △ 永くご使用いただくうちに各接続部や本製品の各部がゆるんでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め直してください。

製品仕様

材質 / ABS、軟質塩ビ
耐水圧 / 0.5MPa (5kgf/cm²) 未満

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問い合わせ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
● ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間 ▶ 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp